

# REDLINE Performer

## LED Feuchtraumleuchte

IP66: 700mm bis 1600mm

07/2023

Als Beleuchtung für Garagen, Keller, Lagerräume, und Werkstätten ist die bruchfeste, formstabile und schwer entflammable Wannenableuchte aus Polycarbonat mit opaler Abdeckung das optimale Produkt.

Mit 3 unterschiedlichen Längen und IP66 ist diese vollständig staubdicht und gegen starkes Strahlwasser geschützte Leuchte vielseitig einsetzbar.


|                 |  |
|-----------------|--|
| Systemleistung: | 20 W / 24W / 36W / 50W   |
| Spannung:       | AC 220V - 240V / 50 Hz   |
| Lichtstrom:     | 2.200lm / 2.958lm / 4.235lm / 5.500lm  |
| Farbwiedergabe: | Ra>80  |
| Farbtemperatur: | 4.000K   |
| Abstrahlwinkel: | 120°   |
| Lebensdauer:    | 30.000 h   |
| Temperatur:     | -15°C - +35°C  |
| Schutzart:      | IP66   |
| Schutzklasse:   | SK I   |
| Stoßfestigkeit: | IK08   |
| Garantie:       | <b>3 Jahre</b>   |
| Material:       | Polycarbonat   |
| Diffusor:       | opal   |
| Prüfzeichen:    | CE, RoHS   |
| Abmessung:      | l = 700mm / b= 60mm / h = 60mm<br>l = 1300mm / b= 60mm / h = 60mm<br>l = 1600mm / b= 60mm / h = 60mm |

nicht dimmbar

### Speziell:

- Durchgangsverdrahtung 3x1,5 mm<sup>2</sup>
- Montageclips durchgängig verschiebbar
- Glühdrahtprüfung 850°C

| Beschreibung       | Artikel-Nr.:              | Bestell-Nr.:    |
|--------------------|---------------------------|-----------------|
| 700mm 20W 2.200lm  | SP-LFW-CY20-0,7/840-RL-PF | <b>10011351</b> |
| 1300mm 24W 2.958lm | SP LFW-CY24-1,3/840-RL-PF | <b>10011355</b> |
| 1600mm 36W 4.235lm | SP-LFW-CY36-1,6/840-RL-PF | <b>10011360</b> |
| 1600mm 50W 5.500lm | SP-LFW-CY50-1,6/840-RL-PF | <b>10011365</b> |




20W / 24W / 36W / 50W

2.200lm / 2.958lm

4.235lm / 5.500lm

4.000K



Änderungen, Druck - und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten