

REDLINE Tiny

LED Feuchtraumleuchte

IP65 SKII 300mm

08/2021

Mit ihren 300mm ist sie als Beleuchtung für Stiegenhäuser, Kellerbereiche, Arbeitsplätze, Werkstätten, etc. eine platzsparende bruchfeste und formstabile Wanneneuchte!

Die Leuchte ist mit IP65 vor Staub und Strahlwasser geschützt und die gewährten fünf Jahre Garantie sprechen für sich.


Systemleistung:	10W
Spannung:	AC 220V - 240V / 50 Hz
Lichtstrom:	1.000lm
Farbwiedergabe:	Ra>80
Farbtemperatur:	4.000K
Abstrahlwinkel:	120°
Lebensdauer:	50.000 h
PF:	>0,5
Temperatur:	-25°C - +40°C
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SKII
Stoßfestigkeit:	IK08
Garantie:	5 Jahre
Material Wanne:	Polycarbonat
Material Abdeckung:	Polycarbonat
Prüfzeichen:	CE, RoHS
Abmessung:	l = 300mm / b= 95mm / h = 85mm

nicht dimmbar

Ausstattung

- 2-polige Federzugklemme
- Kunststoffclips
- Decken-Montagebügel aus Edelstahl

Beschreibung	Artikel-Nr.:	Bestell-Nr.:
10W 1.000lm 300mm	SP-LFW-CY10-0,3/840	10011221



10W
1.000lm
4.000K



VPE: 12 Stk. / Karton

Änderungen, Druck - und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten