

# REDLINE 3

## LED Feuchtraumleuchte

IP65: 1200mm/1500mm

08/2021

Als Beleuchtung für Lagerhallen, Parkhäuser, Tiefgaragen, Werkstätten und Arbeitsplätzen ist die bruchfeste, formstabile und schwer entflammare Wannenleuchte aus Polycarbonat mit opaler Abdeckung das optimale Produkt. **Mit Bewegungssensor.**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Systemleistung:     | 24W / 36W / 54W  |
| Spannung:           | AC 220V - 240V / 50 Hz   |
| <b>Lichtstrom:</b>  | <b>3.100lm / 4.600lm / 7.000lm</b>                                   |
| Farbwiedergabe:     | Ra>80  |
| Farbtemperatur:     | 4.000K   |
| Abstrahlwinkel:     | 120°   |
| Lebensdauer:        | 50.000 h   |
| PF:                 | >0,9; THD<20%  |
| Temperatur:         | -25°C - +40°C  |
| Schutzart:          | IP65   |
| Schutzklasse:       | SK I   |
| Stoßfestigkeit:     | IK08   |
| <b>Garantie:</b>    | <b>5 Jahre</b>   |
| Material Wanne:     | Polycarbonat   |
| Material Abdeckung: | Polycarbonat   |
| Prüfzeichen:        | CE, RoHs, GS (Dekra)   |
| Abmessung:          | l = 1220mm / b= 100mm / h = 83mm<br>l = 1560mm / b= 100mm / h = 83mm |

nicht dimmbar

### Speziell:

- hochwertiger LED Treiber
- 5-polige Federzugklemme zur Durchgangsverdrahtung geeignet
- mit Triangel Bügel zur Pendelmontage

### Zubehör:

- o Edelstahlclips
- o Decken-Montagebügel aus Edelstahl
- o Triangel-Bügel zur Pendelmontage aus Edelstahl
- o Schrauben und Dübel
- o 2 Stk. PG Verschraubungen und 1 Stk. Gummitülle (Würgenippel)

| Beschreibung             | Ersatz für | Artikel-Nr.:                   | Bestell-Nr.:    |
|--------------------------|------------|--------------------------------|-----------------|
| 1200mm 24W 3.100lm 1x36W |            | SP-LFW-CY20-1,2/840-RL3-HF-SEN | <b>10011185</b> |
| 1500mm 36W 4.600lm 1x58W |            | SP LFW-CY36-1,5/840-RL3-HF-SEN | <b>10011196</b> |
| 1500mm 54W 7.000lm 2x58W |            | SP-LFW-CY54-1,5/840-RL3-HF-SEN | <b>10011211</b> |

VPE: 6 Stk. / Karton



24W / 36W / 54W

3.100lm/4.600lm/7.000lm

4.000K



Max. Anzahl von Leuchten bei Anschluss an einen Leitungsschutzschalter

B10A - 19 Stk.  
C10A - 31 Stk.  
B13A - 25 Stk.  
C13A - 41 Stk.  
B16A - 31 Stk.  
C16A - 52 Stk.  
B20A - 38 Stk.  
C20A - 64 Stk.


Einschaltstrom: I<sub>peak</sub> 28,  
2A bei 134 µs Twidth




Änderungen, Druck - und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten

# GreenLINE

## LED Feuchtraumleuchte



200mm Befestigungsbereich der Deckenmontageclips -> einfacher Ersatz bei bestehenden Bohrungen



LED Platine direkt in der Abdeckung befestigt, hoher Berührungsschutz, einfaches öffnen der Leuchte

